

FLØY V.1

▽ 25.6 O.K. GULV

▽ 22.4 O.K. GULV

SPUNT

▽ 21.4 O.K. GULV

FJELLPROFIL I SNITT B-B

FJELLPROFIL LANGS EKSISTERENDE VEGG

1

2

3

4

5

6

7

8

▽ 16.0

FASE 1.S

FASE 2.S

Ved fundamenter må salvene tilpasses slik at det ikke sprenge like foran eller under hele fundamentbredden i en og samme salve.

Etter hver salve skal fjellskjæringen under fundamenter inspiseres av oss slik at bolting og/eller understøping om nødvendig kan anvises og utføres før neste salve sprenge.

Tabellen kan reguleres på grunnlag av observasjoner og måleresultater etter hvert som arbeidet skrider frem.

Bokst.	Forandring	Dato	Bokst.	Forandring	Dato
<u>Rikshospitalet.</u> <u>Patologbygget.</u> <u>Sprengning - Fase 2.S</u>			Målestokk	Tegn. <u>TS</u>	Dato
			1:50	Trac.	
				Kfr.	
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S JAN FRIIS			4858-203		
Thv. Meyersgt. 9, Oslo 5			Tlf. 68 92 90		