

R 722 ROSENBORG GATE

1. OPPDRAG

Etter oppdrag fra Kommunalteknisk seksjon v/overing. Vodahl, er det utført noen enkle sonderboringer i Rosenberg gate mellom Båhus gate og Stadsingeniør Dahls gate. Boringene er utført i forbindelse med anlegg av nye ledninger.

2. MARKARBEID/RESULTAT

Markarbeidet er utført 14.10.87 av vårt borelag.

Det er slagsondert i tilsammen 12 punkter med en avstand på 10 m.

Plasseringen av boringene og resultatet er fremstilt på situasjonskart og profil, bilag 1.

Fjell er påtruffet på strekningen profil 80 - 130. Videre fram til prof. 190 er boringene ført ned til 4,0 m uten at fjell er registrert.

PLANKONTORET
Geoteknisk seksjon

Leif I. Finborud
Leif I. Finborud

Sigmund Kaasbøll
Sigmund Kaasbøll

